

Név : Köröstarcsa Község Önkormányzata

Cím : Köröstarcsa, Kossuth tér 7. sz.

Kelt: 2017. július 11.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:

Köröstarcsa, Pipa u. 10. sz. alatti orvosi rendelő
épületének felújítási munkái

Készítette :.....

Készült: ÉNK alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA	27%
3. A munka ára

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Zsaluzás és állványozás		
04 Helyszíni beton és vasbeton munka		
06 Kőműves munka		
10 Bádogos munka		
11 Épületasztalos munka		
12 Épületlakatos munka		
14 Burkolatok		
15 Festés, mázolás, tapétázás		
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	02-04-041 Homlokzati csőállvány készítése, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig 120 m2	0,52
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	04-00-013 Beton terasz bontása 0,53 m3	14,12
2	04-00-014 Lépcső bontása 0,3 m3	19,12
3	04-21-062-0112710 Lépcső, lejtő és terasz készítése, betonból, zsaluzással együtt C 20/25-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=7,1 X0 környezeti osztályú 1,85 m3	15,43
4	04-90-011-0112410 Megsüllyedt betonajzat javítása, burkolat alatt 6 cm vastagságig, felület fasimítóval simítva C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 1,2 m3	15,9
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	06-00-037 Helyszínen betonozott betonjárda - 8 cm vastagságig- bontása 8 m2 1,12	1,12	
2	06-14-022-0121410 Járdakészítése 8 cm vastagságban, helyszínen betonozva, tükör kiemeléssel, 8 cm vastag kavics ágyazattal, saját levében simítva C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú 8 m2 1,02	1,02	
3	06-26-015-0414302 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, vékonyvakolat, (THR rendszer) 5 cm vastag hőszigetelő lemezzel falpillérek felületén 2 mm-es dörzsölt vakolat, fehér 74,41 m2 2,04	2,04	
4	06-26-016-0414302 Hőszigetelő homlokzati bevonat készítése, egy réteg polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, vékonyvakolat, (THR rendszer) 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel, falfelületen 2 mm-es dörzsölt vakolat, fehér 260 m2 2,24	2,24	
5	06-26-016-0414303 Hőszigetelő lábazati bevonat készítése, egy réteg XPS polisztirol tábla felragasztása után tapaszba ágyazott üvegszövet erősítésű, lábazati vékonyvakolat felhordásával, 7 cm vastag hőszigetelő lemezzel 59 m2 2,24	2,24	
6	06-90-022 Vakolatok pótlása, horonyvésés bejavítása 10 cm szélességig 125 m 0,4	0,4	

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	06-90-025 Káva vakolat javítása nyílászáró beállítása után 112 m	0,46
8	M06-30-005-0210200 Gipszkarton álmennyezet javítása villanszerelési munka után 3,7 m2	1,29
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	10-05-001-0110930 Ablak- vagy szemöldökpárkány fedése barna színű alumínium lemezzel, 30 cm kiterített szélességig Ablakpárkány egyvázoros 30 cm kit.szél. 55,5 m	0,54
2	10-05-011-0111755 Kétvázoros fallelfedés horganylemezből, 65 cm kiterített szélességig Kétvázoros fallelfedés 0,75 mm H, 55 cm kit.szél. 28 m	0,52
3	K10-90-001 Homlokzati lefolyócsatornák, szerelvények, lakatos szerkezetek lebontása, átalakítása, visszaszerelése 20 óra	0,6
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felmérésre jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	11-00-001 Fa nyílászáró és egyéb szerkezet bontása, faajtó vagy kapu 17,7 m2	0,56
2	11-00-002 Fa nyílászáró és egyéb szerkezet bontása, faablak 32,67 m2	0,32
3	11-00-003 Fa nyílászáró és egyéb szerkezet bontása, favázás üvegfal 73,62 m2	0,52
4	11-01-101 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvénnyezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,00 m kerületig A3 jelű 100/240 cm NM 1 db	1,57
5	11-01-102-0137154 Hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó elhelyezése (szerelvénnyezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, 6,01 - 10,00 m kerület között Egyszárnyú nyíló bejárati ajtó, lazúros, A2 jelű 100x210 cm 3 db	1,95
6	11-02-051-0142114 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba, 4,00 m kerületig (csak elhelyezés) Bukó ablak 60x90 cm lazúr festett 1. jelű 2 db	2,16

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	11-02-051-0142164 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba, 4,00 m területig (csak elhelyezés) Bukó ablak 60x120 cm lazúr festett 4. jelű	3 db	2,16
8	11-02-051-0142165 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba, 4,00 m területig (csak elhelyezés) Nyíló ablak 70x110 cm lazúr festett 3. jelű	9 db	2,16
9	11-02-055-0142314 Hőszigetelő üvegezésű faablak elhelyezése falazással egyidejűleg, vagy kihagyott nyílásba, 4,00 m terület felett (csak elhelyezés) Kétszárnyú nyíló, bukó-nyíló ablak 150x150 cm lazúr festett 2. jelű	10 db	2,91
10	11-02-111-0212922 Ablakdeszka elhelyezése 25 cm széles	53,7 m	0,38
11	M11-03-022 Fa üvegfal elhelyezése 2 fix és egy bukó-nyíló szárnnyal 300 x150 cm NM + 300 x 60 cm íves tetejű, lambériázott, hőszigetelt szakipari fal 7. jelű	1 db	3,27
12	M11-03-022-0000001 Fa üvegfal elhelyezése 4 fix és egy bukó-nyíló szárnnyal 450 x150 cm NM + 450 x 60 cm íves tetejű lambériázott, hőszigetelt szakipari fal 8. jelű	2 db	3,27

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	M11-03-022-0000002 Fa üvegfal elhelyezése 4 fix és egy bukó-nyíló szárnyal 480 x150 cm NM + 480 x 60 cm íves tetejű, lambériázott, hőszigetelt szakipari fal 6. jelű	3 db	3,27
14	M11-03-022-0000003 Fa üvegfal elhelyezése 3 fix és egy bukó-nyíló szárnyal 360 x 200 cm NM + 360 x 130 cm íves tetejű, lambériázott, hőszigetelt szakipari fal 5. jelű	1 db	3,27
15	M11-03-022-0000010 Fa üvegfal elhelyezése 2 fix és egy bukó-nyíló szárnyal 300 x150 cm NM + 300 x 60 cm íves tetejű, lambériázott, hőszigetelt szakipari fal 9. jelű	1 db	3,27
16	M11-03-022-0000011 Fa szerkezetű bejárati üvegfal elhelyezése fix üvegezésű oldalvilágítóval és felülvilágítóval és egy nyíló szárnyal. Fölötte íves tetejű, lambériázott, hőszigetelt szakipari fal. 300 x 250 cm NM + 300 x 60 cm A1. jelű	1 db	3,27
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	12-04-002-0180302 Acélkorlát elhelyezése, fészekvéséssel, karmok befalazásával vagy bebetonozásával 4 m	1,8
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felújításra jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	14-00-007 Lapburkolatok bontása; padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 146,72 m2 0,44					
2	14-00-021 PVC burkolat bontása (fogorvosi rendelő) 22,5 m2 0,25					
3	14-02-011 Padlóburkolat fagyálló mázas kerámialapból, védőnői bejárati teraszra, flexibilis ragasztóval ragasztva 3,2 m2 1,29					
4	14-02-016-0327651 Padlóburkolat mázas kerámia, vagy márványlapokból, 30x30 cm-es lapokkal 146,72 m2 0,8					
5	14-02-066 Lábazatburkolat készítése egyenes, egysoros kivitelben, 15x30 cm-es, mázas kerámia- vagy márványlapokkal, 15 cm szélességben 70,3 m 0,28					
6	14-03-037-0310191 PVC padlóburkolat készítése meglévő aljzatra, széklécezés nélkül, tekercsből ragasztva, tekercsszélek összehegesztésével 22,5 m2 0,36					
7	14-03-043-0310222 Aljzat finom simítása padlón, önterülő padlókiegyenlítővel, zsákos kiszerezésű anyagból, 3 mm vastagságban TERRANOVA Nivelit padlókiegyenlítő 22,5 m2 0,47					

14. Burkolatok

11/12. oldal

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felülfizetésre jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	14-90-214-0115011 Lapburkolatok javítása, fal- és pillérburkolatok javítása 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen, kivéséssel, pótlással, 15x15 cm-es csempelap Falburkoló csempe 15x15 cm-es, sima egyszínű	10 m ²	3,79
9	K14-02-020-0600040 Padlóburkolatnál felülfizetés, akadálymentesítő taktilis és vizuális vezetősáv kialakításáért	97,3 m	0,11	
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Orvosi rendelő felületre jutó			A tétel ára összesen	
		Normaidő	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-00-100 Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben 11,36 100 m2 5,4
2	15-01-003 Mészfestés fehér mézsfestékekkel, bármilyen padozatú helyiségben, sima felületen, három rétegben oldalfalon 7,42 100 m2 16,39
3	15-01-003-0000001 Mészfestés fehér mézsfestékekkel, bármilyen padozatú helyiségben, sima felületen, három rétegben mennyezeten 3,94 100 m2 16,39
4	15-07-013-0130821 Fedő, közbenső (szín) mázolás bármely fa felületen, egy rétegben, ajtók felületén Supralux alapozófesték, fehér, EAN:5992452511034 245 m2 0,22
5	15-07-038-0130851 Lakkozás ajtók felületén, zománccfestékekkel Supralux Durol magassfényű zománccfesték, fehér, EAN: 5992451123030 245 m2 0,19
6	15-07-112 Kültéri lazúrozás oldószeres páccal, két rétegben, gyalult felületen, tagolt felületen 63 m2 0,3
Munkanem összesen:				