

Név : Köröstarcsa Község Önkormányzata

Cím : Köröstarcsa, Kossuth tér 7.

Kelt: 2017. 07. 11.

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:

Köröstarcsa, Dübögő u. 9/c. sz. alatti lakóépület
felújítási - homlokzat hőszigetelési munkái

Készítette :.....

Készült: ÉN alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 ÁFA	27%
3. A munka ára

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
33 Falazás és egyéb kőművesmunkák		
36 Vakolás és rabricolás		
42 Burkolás		
43 Bádgozás		
44 Asztalosszerkezet elhelyezés		
47 Felületképzés		
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
1	00-00-091-0095525 Kőműves munkák, javítások, pótlások nyílászáró csere után. 44,2 m
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
1	36-05-050-0411043 Homlokzatvakolat készítése, LB-KNAUF EXTRA dörzsölt vakolat, hőszigetelés nélküli felületen mélyalapozással 12,27 m2			
2	36-06-016-0414302 LB-KNAUF THERMOSYSTEM homlokzati hőszigetelő rendszer készítése, 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel LB-KNAUF EXTRA dörzsölt vakolat 178,51 m2	
3	36-06-016-0414303 Hőszigetelő rendszer készítése lábazatra XPS polisztirollal 10 cm vastag hőszigetelő lemezzel LB-KNAUF lábazati vakolattal 20,41 m2	
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
1	42-00-007 Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 8,49 m2
2	42-02-016-0327651 Padlóburkolat mázás kerámia vagy márványlapokból 30x30 cm-es Mázás padlóburkolólap UNICA színes 30x30x0.8 cm I.o 8,49 m2
3	42-02-201-0311051 Aljzat finom simítása hidegburkolat ragasztás előtt, 3 mm vastagságban MUREXIN Önterülő aljzatkiegyenlítő, EAN: 9002428 + 078708 8,49 m2
4	42-03-015-0111601 Parkettafektetés kiegyenlített aljzatra, laminált parkettából, úsztatott padlóként ragasztva Szalagparketta 3mx137x15 mm, tölgy fedőréteggel, MUREXIN 578 D2 Faenyv ragasztóval ragasztva, Termékkód: 0 5215 9 38,65 m2
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	00-00-003-0345883 Szakipari munkák Bádgozás Szegélyek és hajlatok Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tüzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 25 cm 11,6 m			
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
1	44-01-002 Hörmann Berry N80 (vagy vele megegyező paraméterekkel rendelkező) garázskapu beépítése 2600 x 2300 mm NM. 1 db			
2	44-02-037-1184104 Ablakdeszka, könyöklő elhelyezése szereléssel 11,6 m
3	44-02-118-0223102 Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerületig Nyíló-bukó ablak, A-500 ólommentes PVC profil, fokozott hőszigetelésű (K=1,0 W/m ² K) üvegezéssel, 60x 90 cm 2 db
4	44-02-119-0223122 Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett Kétszárnyú ablak, A-500 ólommentes PVC profil, fokozott hőszigetelésű (K=1,0 W/m ² K) üvegezéssel, 120x150 cm 2 db
5	44-02-119-0223128 Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablak elhelyezése (szerelvényezve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, 4,00 m kerület felett Kétszárnyú ablak, A-500 ólommentes PVC profil, fokozott hőszigetelésű (K=1,0 W/m ² K) üvegezéssel, 140x145 cm 2 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag	Munkadíj
6	44-02-119-0223132 Hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag ablak elhelyezése (szerelvényszerelve, finom beállítással), előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül, Kétszárnyú ablak, A-500 ólommentes PVC profil, fokozott hőszigetelésű (K=1,0 W/m ² K) üvegezéssel, 180x150 cm 1 db	
7	00-00-000-0035513 Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu 20,88 m²	
8	00-00-001-0359034 Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással),(szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m terület között Egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, hosszoldott tömörfenyő, lazúros felületkezeléssel, 90x210cm 1 db	
9	00-00-001-0359035 Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényszerelve, finom beállítással),(szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m terület között Egyedi gyártású, egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, hosszoldott tömörfenyő, lazúros felületkezeléssel, 75x210cm 1 db	
10	00-00-002-0361011 Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése Felülfizetés elhelyezésekor, rögzítő elem alkalmazásáért Rögzítő falkarom 80 db	
Munkanem összesen:				

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Dübögő 9	Egységre jutó Anyag Munkadíj	A tétel ára összesen Anyag Munkadíj	
1	00-00-011-0456350 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Belsőfestések Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100 230 m²		
2	00-00-000-0450462 Szakipari munkák Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) Felület előkészítések, részmunkák Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glet- telés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Deko simítótapas, fehér, EAN: 5995061277513 (gipszkartonra) 39,11 m²		
Munkanem összesen:			