

Egészségház felújítási munkái Köröstarcsa, Pipa u. 10. Ablak konszignáció

Ablak jele	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mennyiség	2 db	10 db	9 db	3 db	1 db	3 db	1 db	2 db	1 db
Beépítés helye	Akadálymentes WC	Rendelők, tartózkodók	Vizes blokkok, öltözők	Védőnői tartózkodó, wc	Közlekedő folyosó végfalán	Közlekedő folyosó	Közlekedő folyosó	Közlekedő folyosó	Közlekedő folyosó
Sz x M méret	0,90 x 0,60	1,50 x 1,50	0,70 x 1,10	0,60 x 1,20	3,00 x 2,00 + íves hőszigetelt szakipari fal	4,80 x 1,50 + íves hőszigetelt szakipari fal	3,00 x 1,50 + íves hőszigetelt szakipari fal	4,50 x 1,50 + íves hőszigetelt szakipari fal	3,00 x 1,50 + íves hőszigetelt szakipari fal
Nyitási mód	Bukó	Két szárnyú, bukó-nyíló, nyíló	Bukó-nyíló	Bukó-nyíló	3 fix + 1 bukó-nyíló	4 fix + 1 bukó-nyíló	2 fix + 1 bukó-nyíló	4 fix + 1 bukó-nyíló	3 fix + 1 bukó-nyíló

Szerkezet: 68 mm vastag hosszoltott, rétegragasztott első osztályú borovi fenyő

Úvegezés: 2 rétegű Ug=1,0 W/m²K értékű (24 mm: 4-16-4 Low-e + argongáz).

Vasalat: Roto NT, vagy annak megfelelő minőségű vasalat
Eloxált alumínium kilincs
Bronz színű eloxált vízvető

Tömítés: Szárnyban körbefutó egyszeres rugalmas gumitömítés

Felületkezelés: Min. 3 rétegű (gombaölő impregnáló + kőzbenő lazúr + vastaglazúr)
(Építetével egyeztetett sötétbarna színnel)

Párkány, könyöklő: Könyöklő: vastaglazúrral kezelt borovi fenyő
Párkány: barna színű alumínium bádogozás

Megjegyzés: A hőszigetelés 5 cm vastagságban történő befordítása miatt körben tokszélesítéssel és magasítással kell ellátni.
Legyártás előtt helyszíni méret ellenőrzés szükséges!

